

Computo metrico “manufatto decorativo” all’interno della
rotatoria posta tra le vie Morotorto, Muzza Sud e Forcole

Codice E.R.	Descrizione dei Lavori	U.M.	Quantita	Prezzo Unitario	Importo Totale
A01.004.005	Scavo a sezione obbligata per plinti di fondazione	Mc	1	6,80 €	6,80 €
A22.002.010	Getto di calcestruzzo per fondazione plinti	Mc	1	155,00 €	155,00 €
A32.015.005	Carpenteria metallica pesante zincata a caldo	kg	140,00	4,65 €	651,00 €
N.P. 01	Fornitura struttura in alluminio spazzolato con finitura speciale protettiva antigraffiti e scatolatura perimetrale	mq	4,50	280,00 €	1.260,00 €
N.P. 02	Fornitura e posa di lettere ed elementi grafici 3D a rilievo fresati a controllo numerico e grafiche con laminazione anti-UV	mq	4,50	450,00 €	2.025,00 €
N.P. 03	Fornitura e posa di impianto di retroilluminazione a moduli LED stagni IP67, inclusi alimentatori, centralina crepuscolare e cablaggi fino alla base	cad	1,00	3.950,00 €	3.950,00 €
M01.002.005	Manodopera specialistica edile ed elettrica per montaggio, allacciamento e nolo camion gru	cad	1,00	707,51 €	707,51 €
S01.001.005	Fornitura, posa in opera e successivo smontaggio di recinzione di cantiere in pannelli di rete metallica zincata (h=2.00 m) su blocchi di calcestruzzo	m	20	15,00 €	300,00 €
S05.012.010	Nolo di segnaletica stradale temporanea di preavviso cantiere, lanterne semaforiche mobili o coni di delimitazione, compresa installazione e rimozione	a.c	1,00	320,00 €	320,00 €
S08.002.005	Oneri per DPI specifici di terza categoria (linee vita temporanee, imbragature) e redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)	cad	1,00	150,00 €	150,00 €
TOTALE imponibile lavori					9.525,31 €
	B.1) Spese Tecniche e Onorari Professionista (Progettazione, CILA, D.L. al 12%)				1.143,04 €
TOTALE GENERALE imponibile lavori					10.668,35 €



